RZUT PARTERU



Nadproża:
- N1 szer. otworu 100 cm w ścianie gr. 32-35 cm (3x"L-19" 150cm) - 3 szt.
- N2 szer. otworu 100 cm w ścianie gr. 20-22 cm (2x"L-19" 120cm) - 2 szt.
- N3 szer. otworu 100 cm w ścianie gr. 38-40 cm (4x"L-19" 150cm) - 1 szt.
- N4 szer. otworu 100 cm w ścianie gr. 15-17 cm (1x"L-19" 150cm) - 1 szt.
- N5 szer. otworu 65 cm w ścianie gr. 55 cm (5x"L-19" 120cm) - 1 szt.

Zestawienie belek prefabrykowanych L-19:
- Belka nadprożowa L = 120 cm 5 szt.
- Belka nadprożowa L = 150 cm 9+4+4+1 = 18 szt.

Inwestor:
GMINA STRUMIEŃ
43-246 STRUMIEŃ, UL. RYNEK 4

Nazwa projektu: REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. DOLNA 11 STRUMIENIU WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Faza:stan projektowany

Tytuł: RZUT PARTERU - nadproża

Data: 05.09.2022

Projektował: inż. Marek Filipczak
Opracował: inż. Marek Węglorz
Sprawdził:

Skala: 1:50
J. miary: cm
Nr rys: 13